BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie

Nasielsk, dnia 19 listopada 2026r.

ŚROW.6220.38.2026.IB.30

DECYZJA Nr 110/2026
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 ust. 1 i ust. 1a oraz art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2026 r. poz. 670, 875, 1097, 1157), zwanej dalej „ustawą ooś, w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2025r. poz. 1691), zwanej dalej „Kpa", po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 maja 2026r. Gminy Nasielsk reprezentowanej przez pełnomocnika , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa nowego mostu w m. Cieksyn, na rzece Nasielna, w ciągu drogi wewnętrznej nr G999046W (ul. Sportowa), w miejsce istniejącego mostu przewidzianego do rozebrania"**:

I. **stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia;**

II. **określam istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, zgodnie z którymi:**

1. Przed sporządzeniem projektu budowalnego oraz bezpośrednio przed podjęciem prac związanych z realizacją inwestycji, w tym w szczególności związanych z wycinką drzew oraz rozbiórką istniejących obiektów, należy dokonać kontroli terenu pod kątem występowania gatunków chronionych i ich siedlisk oraz analizy przepisów z zakresu ochrony gatunkowej. Analiza winna być prowadzona również w kontekście możliwości uzyskania decyzji zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do nw. formy ochrony przyrody.
2. W trakcie prowadzenia prac budowlanych prowadzić kontrolę terenu na obecność zwierząt, gdy zaistnieje taka konieczność należy umożliwić im ucieczkę z terenu budowy, a w przypadku braku możliwości ucieczki, zwierzęta należy przenieść do odpowiednich siedlisk poza rejon objęty inwestycją, z zastosowaniem przepisów odrębnych.
3. Przed rozpoczęciem i w trakcie trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć siedliska i potencjalne trasy sezonowych migracji płazów oraz miejsca możliwego ich rozrodu poprzez montaż tymczasowych płotków ochronno-naprowadzających, przy czym ostateczną decyzję o lokalizacji miejsc wygrodzenia tymczasowego na czas prowadzenia prac podejmie nadzór przyrodniczy specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu herpetologii.
4. Do zabezpieczenia w postaci płotków herpetologicznych należy użyć tymczasowych wygrodzeń o min. wysokości 50 cm, wykonanych z np. litej folii o dużej gęstości przytwierdzonej do palików i wkopanych w podłoże na głębokość co najmniej 10 cm, posiadających minimum 10 cm przewieszkę wygiętą w kierunku „na zewnątrz" placu budowy.
5. W trakcie robót budowlanych należy zapewnić ochronę pni, koron i systemów korzeniowych drzew i krzewów występujących w obrębie inwestycji, zgodnie ze sztuką ogrodniczą.

Zabezpieczenie drzew należy prowadzić pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu dendrologii.

6. Przed przystąpieniem do robót budowlanych, należy zdjąć jednostronnie i odpowiednio zabezpieczyć wierzchnią warstwę gleby (humus), w szczególności stref brzegowych koryta rzeki Nasielna, którą po zakończeniu inwestycji należy w miarę możliwości wykorzystać do rekultywacji terenu.
7. Zaplecze budowy (park maszynowy, bazy i miejsca składowania odpadów/materiałów) należy zorganizować na terenie przekształconym antropogenicznie (optymalnie na terenie utwardzonym). Zaplecze budowy wyposażyć w środki zabezpieczające przed przenikaniem szkodliwych substancji do ziemi lub wód (np. sorbenty, rękawy sorpcyjne). Zakazuje się składowania urobku, kruszyw, materiałów budowlanych i odpadów pod koronami drzew i krzewów przeznaczonych do adaptacji oraz w odległości mniejszej niż 50 m od koryta rzeki Nasielna.
8. Wycinkę drzew i krzewów prowadzić w okresie od początku września do końca lutego lub poza tym okresem pod nadzorem przyrodniczym specjalisty posiadającego wiedzę z zakresu ornitologii i chiropterologii po dokonaniu przez nadzór przyrodniczy bezpośrednio przed podjęciem prac (maksymalnie 3 dni) weryfikacji co do braku występowania czynnych (zasiedlonych) siedlisk gatunków podlegających ochronie.
   W przypadku stwierdzenia obecności gniazd ptaków w obrębie koron drzew, należy przed ich wycinką uzyskać stosowne zezwolenie na niszczenie lub usuwanie gniazd, również w sytuacji, jeśli nie zostanie stwierdzone ich zasiedlenie przez zwierzęta.
9. Należy stosować oświetlenie charakteryzujące się parametrem ULR (ang. Upward Light Ratio) zbliżonym do 0, co wyeliminuje zagrożenie powstawania zjawiska zanieczyszczenia świetlnego. Oprawy oświetleniowe powinny zostać wyposażone w źródło światła o ciepłej barwie, najlepiej typu LED, przy czym parametr barwy światła (CCT) powinien mieścić się w zakresie 2700 - 3000 K. Ponadto o ile to możliwe lampy należy wyposażyć w reduktory mocy zmniejszające emisję światła w okresach o niewielkim ruchu. Obudowy lamp należy stosować szczelne i uniemożliwiające owadom kontakt z rozżarzoną żarówką. Światło lamp winno być skierowane do dołu na terenu inwestycji.
10. Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych starego mostu należy wykonać przy udziale nadzoru przyrodniczego zabezpieczenia (np. podesty, siatki ochronne o drobnych oczkach itp.) uniemożliwiające wpadanie m.in. fragmentów konstrukcji mostu do koryta rzeki. Podobne zabezpieczenia wykonać podczas budowy nowego mostu. Zakres i dobór zabezpieczeń pozostawia się w gestii nadzoru przyrodniczego.
11. Nie prowadzić prac z użyciem ciężkiego sprzętu, w korycie rzeki w okresie od początku października do końca lipca. Dopuszcza się ich wykonywanie we wskazanym okresie, o ile nadzorujący prace herpetolog oraz hydrobiolog lub ichtiolog każdorazowo wyrazi opinię wskazującą jednoznacznie na brak negatywnego wpływu planowanych prac na bytujące w cieku płazy (np. zimujące w osadach dennych żaby trawne, przystępujące do rozrodu żaby zielone) oraz na bytującą faunę wodną (w szczególności na przebieg wędrówek tarłowych chronionych gatunków ryb, odbywanie tarła, rozwoju ikry i podrostu narybku).
12. W przypadku konieczności wprowadzenia infrastruktury w obręb cieku należy w pierwszej kolejności podjąć działania na rzecz wykorzystania metod i materiałów naturalnych, w tym roślinności stabilizującej skarpy rzeki, faszyny, geosyntetyków czy luźnego narzutu kamiennego o zmiennym uziarnieniu itp. Zakres prac umocnieniowych dotyczących w

szczególności skarp brzegowych i dna cieku należy ograniczyć do niezbędnego minimum w porozumieniu z nadzorem przyrodniczym.

13. W celu zapewnienia dostępności nowej przeprawy mostowej dla małych zwierząt lądowych, np. drobnych gryzoni, jeża, lisa, zająca, należy zaprojektować i wykonać podpory mostowe poza korytem rzeki lub półki podwieszane w taki sposób, aby zachować obustronne pasy terenu dostępne dla małych zwierząt. Wskazane półki powinny być tylko nieco (kilka-kilkanaście cm) wyniesione ponad poziom wody średniej w korycie rzeki oraz o szerokości optymalnie 50 cm.
14. Odwodnienie jezdni zaprojektować z uwzględnieniem spływu powierzchniowego z terenów przyległych.
15. Wszelkie prace w obrębie obiektu mostowego i koryta cieku wodnego, prowadzić w sposób zapewniający ciągłość przepływu wód oraz niepowodujący zwężenia koryta.
16. W trakcie realizacji inwestycji stosować technicznie sprawne pojazdy i maszyny budowlane o możliwie niskiej emisji spalin i hałasu na bieżąco kontrolowane pod względem ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
17. Podczas realizacji inwestycji zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce składowania materiałów budowlanych zlokalizować w jak największej odległości od rzeki Nasielna, zbiorników wodnych i zabudowy mieszkaniowej oraz wyposażyć w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz materiały sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
18. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwiania.
19. Tankowanie pojazdów na etapie realizacji inwestycji prowadzić poza terenem inwestycyjnym na stacjach paliw; tankowanie małego i średniego sprzętu budowlanego wykonywać na zapleczu budowy w miejscu zlokalizowanym w jak największej odległości od rzeki Nasielna oraz zbiorników wodnych i wyposażonym w szczelne i nieprzepuszczalne podłoże oraz materiały sorpcyjne do neutralizacji ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych do środowiska gruntowo-wodnego.
20. Naprawy i serwisowanie zastosowanego sprzętu wykonywać w przewidzianych do tego celu warsztatach naprawczych i stacjach diagnostycznych.
21. Przechowywanie smarów i paliwa niezbędnego do właściwej eksploatacji sprzętu prowadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; pojazdy przewożące materiały sypkie wyposażyć w opończe chroniące przed pyleniem.
22. Na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne w pobliżu rzeki Nasielna przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
23. Prace ziemne wykonywać w obrysie stalowej ścianki szczelnej; wodę z odwodnienia wykopów odpompowywać na trawiasty brzeg rzeki i następnie po podczyszczeniu odprowadzać do wód rzeki Nasielnej zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.
24. Zdjętą wierzchnią warstwę ziemi (odkład) składować poza obszarami, na których znajdują się cieki wodne.
25. Wymianą obiektu mostowego w obrębie koryta rzeki Nasielna wykonać zgodnie z uzyskanym w tym zakresie pozwoleniem wodnoprawnym.
26. Prace w obrębie koryta rzeki Nasielna w tym prace rozbiórkowe prowadzić w sposób zapewniający swobodny przepływ wody w rzece; podczas wykonywania ww. prac

zabezpieczyć rzekę przed przedostaniem się do jej wód gruzu i innych zdemontowanych elementów mostu oraz innych substancji niebezpiecznych np. ropopochodnych.

27. Wykonać konstrukcję obiektu mostowego w sposób, który nie zawęża istniejącego przekroju poprzecznego koryta rzeki oraz nie spowoduje zmian w przepływie wód, z uwzględnieniem wysokich stanów wód.
28. Prace regulacyjne w obrębie koryta ww. rzeki wykonać zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.
29. Betonowanie fundamentów nowego obiektu mostowego wykonywać w szczelnej, traconej ściance stalowej; betonowanie ścian czołowych wykonywać w szczelnych szalunkach w celu zapobiegania przedostawania się betonu do wód rzeki.
30. Skarpy stożków nasypu przy skrzydełkach ścian bocznych umocnić elementami betonowymi drobnowymiarowymi na zaprawie cementowo-piaskowej lub kamieniem polnym narzutowym na zaprawie cementowo-piaskowej; w celu umożliwienia przejścia małym zwierzętom, w tym płazom na drugą stronę drogi pod mostem wykonać półki stalowe przymocowane do ścian konstrukcji stalowej mostu
31. Na etapie realizacji inwestycji wodę do celów socjalno-bytowych i prac budowlanych dostarczać na teren budowy z zewnątrz w mobilnych pojemnikach.
32. Powstające podczas realizacji inwestycji ścieki socjalno-bytowe gromadzić w mobilnych rezerwuarach i przekazywać do odbioru uprawnionym firmom.
33. Teren inwestycji wyposażyć w niezbędną ilość szczelnych i nieprzepuszczalnych pojemników/kontenerów do gromadzenia odpadów.
34. Powstające podczas realizacji inwestycji odpady typu: tworzywa sztuczne, opakowania z papieru lub tektury magazynować selektywnie w pojemnikach lub pryzmach na zapleczu budowy i przekazywać do puntu skupu surowców wtórnych lub wywozić na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców; zużyte narzędzia magazynować w pojemnikach i następnie przekazywać do puntu skupu surowców wtórnych lub wywozić na składowisko odpadów komunalnych przez uprawnionych odbiorców; gruz betonowy i kamienny z rozbiórki mostu gromadzić w sposób niepowodujący zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego na placu budowy i następnie wywozić do miejsca utylizacji przez specjalistyczne firmy; ziemię z wykopów gromadzić w uporządkowany sposób na placu budowy i wykorzystywać do zsypania wykopów po zakończeniu prac budowlanych, a jej nadmiar przekazać do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.
35. Nie dopuścić do zniszczenia lub uszkodzenia istniejącego systemu odwadniającego bez uprzedniego wykonania nowego.
36. Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obiektu mostowego odprowadzać grawitacyjnie za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na nawierzchni jezdni, do gzymsu ścianki bocznej i do krawężnika przy zabudowie chodnikowej i następnie odkrytymi korytkami skarpowymi z elementów betonowych, na teren przyległy do podstawy nasypu, i dalej do koryta rzeki Nasielna zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym.
37. Na wszystkich etapach planowanej inwestycji przestrzegać nakazów i zakazów ustanowionych dla ochrony Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
38. Obsługę maszyn i urządzeń zlecić do wykonywania tylko uprawnionym w tym zakresie pracownikom posiadającym niezbędne uprawniania, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie.

39. Przeszkolić pracowników w zakresie odpowiedniego postępowania w sytuacjach zaistnienia na terenie budowy zagrożeń dla środowiska a także w zakresie przeciwdziałania tym zagrożeniom.
40. Na okres przerw w pracy wszystkie pojazdy, maszyny i urządzenia ruchowe należy ustawiać w bezpiecznym i zabezpieczonym miejscu.
41. Prace związane z realizacją zamierzenia prowadzić w godzinach dziennych między 6:00 a 22:00.
42. Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych w wykorzystaniem sprzętu mechanicznego, stosować maszyny i urządzenia w dobrym stanie technicznym, eliminować pracę maszyn i urządzeń na biegu jałowym;
43. Należy prowadzić roboty zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp;
44. Bazy materiałowo/transportowe oraz zaplecze budowy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
45. Dla osiągnięcia pełnej minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i zdrowie ludzi, należy zastosować pozostałe rozwiązania technologiczne, techniczne i organizacyjne, opisane w karcie informacyjnej przedmiotowego przedsięwzięcia.

UZASADNIENIE

W dniu 5 maja 2026r. do Burmistrza Nasielska wpłynął wniosek Gminy Nasielsk reprezentowanej przez pełnomocnika , o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa nowego mostu w m. Cieksyn, na rzece Nasielna, w ciągu drogi wewnętrznej nr G999046W (ul. Sportowa), w miejsce istniejącego mostu przewidzianego do rozebrania”**.

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa oraz art. 73 ust. 1 ustawy ooś, w dniu 5 maja 2026r. wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia jest Burmistrz Nasielska.

Przystępując do rozpatrzenia wniosku, na podstawie charakterystyki planowanego zadania zawartej w karcie informacyjnej załączonej do wniosku, dokonano kwalifikacji inwestycji odnośnie zaliczenia jej do odpowiedniej grupy przedsięwzięć. Stwierdzono, że planowane zadanie wpisuje się w treść § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019r. poz. 1839 ze zm.), czyli zaliczane jest do inwestycji, dla której obowiązek sporządzenia raportu może być wymagany.

Z uwagi na powyższe pismem z dnia 20 maja 2026r. Burmistrz Nasielska zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o opinię w zakresie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla planowanego zadania, realizując tym samym dyspozycję art. 64 ustawy ooś.

W toku prowadzonego postępowania, w dniu 16 czerwca 2026r. Burmistrz Nasielska otrzymał opinię sanitarną znak ZNS.7040.393.2026, którą Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Dworze Mazowieckim nie stwierdził konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 18 lipca 2026r., po uzupełnieniach dokumentacji przy piśmie z dnia 25 czerwca 2026r i piśmie z dnia 29 lipca 2026r., Burmistrz Nasielska uzyskał opinię od Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak WC.ZZŚ.4130.1.84.2026.EK którą stwierdził że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał niezbędne do zastosowania przez inwestora warunki dotyczące realizacji i eksploatacji planowanego zamierzenia (pkt. II. 16 - 37).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, postanowieniem z dnia 7 września 2026r. znak WOOŚ-I.4220.699.2026.AK.3, po uzupełnieniach dokumentacji przy piśmie z dnia 25 czerwca 2026r i z dnia 29 lipca 2026r wyraził stanowisko, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wskazał niezbędne do zastosowania przez inwestora warunki dotyczące realizacji i eksploatacji planowanego zamierzenia. Burmistrz Nasielska w całości uwzględnił wszystkie wskazania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie (pkt II. 1 - 15), uznając je za zasadne wobec możliwych do wystąpienia oddziaływań na środowisko oraz adekwatne do skali i charakteru planowanej inwestycji.

W trakcie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji Burmistrz Nasielska dokładnie przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy pod kątem uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i uwzględniając łącznie uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, poddał analizie:

1. **Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:**

a) **skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a także istotnych rozwiązań charakteryzujących przedsięwzięcie:**

Przedsięwzięcie polega na budowie nowego mostu nad rzeką Nasielna, w miejsce dotychczasowego, przewidzianego do rozbiórki ze względu na bardzo zły stan techniczny i nie spełniający wymogów zarówno nośności wg obecnie obowiązujących normatywów jak i geometrycznych - jezdnia na moście ma szerokość 3,65 m oraz brak jest wydzielonych chodników dla pieszych.

Most usytuowany jest w ciągu drogi wewnętrznej nr G999046W (ul. Sportowa) klasy L.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 67, 75, 146 obręb Cieksyn.

Powierzchnia terenu przewidziana pod inwestycję wynosi ok. 550 m^2.

W miejsce rozebranego istniejącego mostu projektuje się budowę nowego mostu, o konstrukcji nośnej ramowo-łukowej z blach falistych. Nowy most będzie konstrukcją jednoprzęsłową, opartą na żelbetowych ławach fundamentowych, wykonanych w traconej stalowej ściance szczelnej, włączonej do współpracy z fundamentami.

Parametry geometryczne i techniczne mostu:

- rozpiętość w świetle w miejscach oparcia na fundamentach – 7,02 m,
- wysokość konstrukcji od miejsca oparcia do zwornika - 2,61 m,

- szerokość całkowita mostu – ok. 8,50 m,
- szerokość jezdni na moście - 5,50 m,
- chodnik dla pieszych od strony górnej wody - 1,80 m,
- nośność mostu - kl. II obciążenia użytkowego wg PN-EN 1991,
- nawierzchnia na moście asfaltowa,
- obustronne zabezpieczenie mostu barieroporęczami.

Wewnątrz przestrzeni pomostowej, po obu stronach koryta rzeki, do stalowych ścian konstrukcji mostu z blach falistych, przymocowane będą nad średnim poziomem wody w rzece, półki dla małych zwierząt i płazów, o szerokości min. 40 cm. Półki wypełnione będą gruntem i sprowadzone na skarpy koryta rzeki poza obrysem mostu.

W trakcie robót fundamentowych wykonane będą wykopy w obrysie stalowej ścianki szczelnej. Na czas wykonywania robot ziemnych, zbrojenia i betonowania fundamentów, obniżone zostanie zwierciadło wody do poziomu ok. 30 cm poniżej dna wykopów. Lej depresji obniżonego zwierciadła wody nie wyjdzie poza obrys stalowej ścianki szczelnej. Odpompowywana z wykopów woda powinna być odprowadzana na teren trawiasty na brzegu koryta rzeki, skąd po podczyszczeniu wpływać będzie do rzeki.

Zewnętrzne krawędzie stalowej konstrukcji mostu usztywnione zostaną żelbetowymi ściankami bocznymi, w których, na ich górnej powierzchni, zamontowane zostaną barieroporęcze.

Górne powierzchnie ław fundamentowych oraz powierzchnie ścian bocznych, stykające się z gruntem, zostaną zaizolowane bitumicznymi roztworami na zimno.

Powierzchnie widokowe ścian bocznych zabezpieczone będą powłokami z farb do betonów. Konstrukcja stalowa ustroju niosącego mostu zabezpieczona będzie antykorozyjnie powłoką cynkową, doszczelnioną obustronną powłoką polimerową.

Barieroporęcze zabezpieczone będą antykorozyjnie powłoką cynkową.

W nasypie, nad konstrukcją stalową mostu, wykonany zostanie parasol ochronny z geomembrany w podwójnej otulinie geowłókniny separacyjnej, jako zabezpieczenie przed przenikaniem wody przez konstrukcję stalową do przestrzeni podmostowej.

Wody opadowe i roztopowe, spływające z mostu, będą odprowadzone grawitacyjnie, dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym na nawierzchni jezdni, do gzymsu ścianki bocznej i do krawężnika przy zabudowie chodnikowej, skąd nastypnie odkrytymi korytkami skarpowymi z elementów betonowych, na teren przyległy do podstawy nasypu.

Skarpy stożków nasypu przy skrzydełkach ścian bocznych umocnione będą kamieniem polnym narzutowym na zaprawie cementowo-piaskowej.

Podwalina umocnienia wykonana będzie z krawężnika betonowego 20 x 30 cm, a zamkniecie umocnienia, od strony skarp wykonanego nasypu, będzie z obrzeży betonowych chodnikowych 30 x 8 cm.

W korycie rzeki zostaną wykonane następujące roboty regulacyjno-umocnieniowe w obrębie mostu z zachowaniem wymogów jak niżej:

a) oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie koryta rzeki do projektowanych rzędnych,
b) dno koryta rzeki pod mostem i na długości po 5,00 m w dół i w górę rzeki od obrysu mostu, umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o zmiennym uziarnieniu, ułożonym na geowłókninie separacyjnej, o grubości warstwy 15 cm,
c) skarpy koryta rzeki na szerokości po 2,20 m, umocnione zostaną geokratą komórkową z HDPE o wysokości 5 cm; komórki geokraty w dolnej części skarpy, pasem szerokości 1,00

m, wypełnione zostaną żwirem, natomiast w górnej części , pasem szerokości 1,20 m, wypełnione zostaną humusem i obsianą trawą.

d) podstawa umocnienia skarp podparta zostanie palisadą z kołków drewnianych o średnicy 10 – 120cm i długości 1,20 m.
e) zakończenie umocnienia skarp i dna koryta rzeki, zamknięte zostanie palisadą z kołków o średnicy 9-11 cm i długości 1,0 m, wbitych w poprzek koryta rzeki.

Projektowany sposób umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu nie będzie przeszkodą dla przemieszczania się ryb korytem rzeki.

Tereny sąsiadujące z projektowanym przedsięwzięciem to zabudowa mieszkaniowa Cieksyna.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Planowana inwestycja będzie częściowo powiązana z innymi przedsięwzięciami - droga. Jednak z uwagi na zakres, lokalny charakter drogi i dotychczasowy jej przebieg nie przewiduje się możliwości kumulacji oddziaływań z innych źródeł. Zarówno na terenie jaki i w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia brak jest innych realizowanych i zrealizowanych przedsięwzięć, których oddziaływania mogłyby prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

c) różnorodności biologicznej, wykorzystywania zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:

Planowana inwestycja nie wpłynie znacząco na różnorodność biologiczną terenu objętego przedsięwzięciem. Teren inwestycji stanowi grunt przekształcony antropogeniczne.

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż w trakcie realizacji inwestycji wykorzystane zostaną woda, paliwa, materiały i surowce ściśle wynikające z technologii wykonywanych robót oraz energia.

W fazie realizacji inwestycji wykorzystywane będą typowe dla tego typu prac budowlanych materiały takie jak: beton, stal zbrojeniowa, stal kształtowa na bariery, stalowe ścianki szczelne, stalowa konstrukcja nośna mostu, materiały izolacyjne, grunt nasypowy, tłuczeń kamienny, nawierzchnia bitumiczna, kostka brukowa betonowa, materiały gabionowe, poza tym: paliwa do napędu pojazdów samojezdnych oraz energia elektryczna.

Woda niezbędna do wykorzystania na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie dowożona z beczkowozu przez Wykonawcę robót.

d) emisji i występowania innych uciążliwości:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia będzie powodowała oddziaływania na środowisko związane z emisją: gazów i pyłów do powietrza atmosferycznego, hałasu, odpadów oraz ścieków bytowych.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia powstanie niezorganizowana emisja substancji gazowych i pyłowych do powietrza, powstających w wyniku spalania paliw w silnikach sprzętu budowlanego

i innych pojazdów. Będzie ona okresowa, krótkotrwałą i nie spowoduje przekroczeń aktualnie obowiązujących standardów jakości powietrza. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w trakcie realizacji przedsięwzięcia zastosowane będą odpowiednie rozwiązania organizacyjne, które zminimalizują wpływ prowadzonych prac na środowisko. W pkt. II.16 i 42 sentencji niniejszej decyzji zostały wskazane właściwe warunki dotyczące ochrony powietrza atmosferycznego. W związku z powyższym oddziaływanie inwestycji na jakość powietrza na etapie realizacji będzie niewielkie i ograniczone do najbliższego jej otoczenia.
Prace wykonawcze będą związane z okresową uciążliwością hałasową, spowodowaną pracą sprzętu budowlanego, przejazdami pojazdów transportujących materiały oraz pracami konstrukcyjnymi podziemnymi i nadziemnymi. Ponadto ewentualna uciążliwość akustyczna zależna będzie m. in. od czasu pracy poszczególnych urządzeń. Czas związany z procesem budowy będzie relatywnie krótki, nie jest więc zasadne stosowanie zabezpieczeń akustycznych. W sentencji niniejszej decyzji wskazano warunek II. 16 i 41 ograniczający uciążliwość akustyczną. Hałas powstający na etapie budowy jest ograniczony czasowo, ma lokalny charakter i jest całkowicie odwracalny. W miarę posuwania się prac budowlanych uciążliwość budowy będzie malała, aż do ustąpienia po jej zakończeniu.
Prowadzenie prac budowlanych spowoduje wpływ na środowisko gruntowo-wodne głównie na etapie prac ziemnych oraz poruszania się sprzętu mechanicznego. W celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego w pobliżu miejsca realizacji inwestycji, nałożono warunek określony w pkt. II. 7, 16 – 22, 26, 29 i 40 sentencji niniejszej decyzji.
W celu zabezpieczenia środowiska gruntowo-wodnego oraz zapewnienia odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych, zaplecze budowy zostanie wyposażone w szczelne zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości ciekłych (pkt.. II. 32 sentencji decyzji). Woda do celów socjalno bytowych i budowlanych będzie dostarczana przez Wykonawcę (pkt. II. 31 sentencji decyzji).
Wody opadowe i roztopowe z mostu zbierane będą powierzchniowo grawitacyjnie z powierzchni jezdni, a nastypnie odprowadzane prefabrykowanymi korytkami skarpowymi na teren przyległy do podstawy nasypu drogowego, skąd terenem trawiastym bezpośrednio do rzeki (pkt. II. 35 i 36 sentencji decyzji).
Na etapie prowadzenia robot budowlanych, na zapleczu budowy, powstawać będą niewielkie ilości niesegregowanych odpadów komunalnych stałych, które zostaną zagospodarowane przez wykonawców robot zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulującymi procedury ich unieszkodliwienia. W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami w pkt II. 33 i 34 sentencji niniejszej decyzji wskazano odpowiednie warunki.
Zakres i stopień oddziaływania na środowisko w trakcie budowy będzie zależał przede wszystkim od sposobu i kultury technicznej prowadzonych prac budowlanych, w związku z tym nałożono warunki określone w pkt. II. 38, 39 i 43 niniejszej decyzji.
Wszelkie emisje powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą krótkotrwałe i wystąpią na terenie placu budowy.
Eksploatacja przedsięwzięcia będzie wiązała się głównie z emisją hałasu oraz substancji do powietrza związana z ruchem samochodowym. Czynnikiem istotnie wpływającym na wielkość emisji i rozkład stężeń substancji jest w tym przypadku natężenie i struktura ruchu na drodze. Zgodnie z informacjami zawartymi w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w związku z przebudową mostu nie przewiduje się zwiększenia natężenia ruchu pojazdów i w związku z tym oddziaływania związane z jego użytkowaniem nie będą większe niż

dotychczasowe. Wody opadowe z powierzchni mostu, będą odprowadzane powierzchniowo na grunt.

e) ocenionego w oparciu o wiedzę naukową ryzyka wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Planowane przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć stwarzających możliwość powstania poważnej awarii. Prowadzenie robót budowlanych oraz wykonanie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi przepisami ppoż. i bhp zminimalizuje możliwość wystąpienia poważnej awarii, a także wpłynie na zminimalizowanie ewentualnych skutków katastrof naturalnych i budowlanych. Planowane przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na klimat, ani na jego zmiany.

f) przewidywanych ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów oraz ich wpływu na środowisko, w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie:

Na etapie prowadzenia robot budowlanych przy realizacji inwestycji, na zapleczu budowy, powstawać będą niewielkie ilości niesegregowanych odpadów komunalnych stałych, które zostaną zagospodarowane przez Wykonawców robot zgodnie z obowiązującymi przepisami, regulującymi procedury ich unieszkodliwienia.

Na etapie eksploatacji i użytkowania zrealizowanej inwestycji nie przewiduje się wytwarzania odpadów.

g) zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji:

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi.

2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym i planowanym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek:

Planowane przedsięwzięcie nie jest położone na obszarach wodno-błotnych lub innych obszarach o niskim poziomie wód gruntowych w tym siedliskach łęgowych oraz przy ujściu rzek.

b) obszary wybrzeży i środowisko morskie:

Przedmiotowe przedsięwzięcie położone będzie poza obszarami wybrzeży i środowiskiem morskim.

c) obszary górskie lub leśne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi. Planowane przedsięwzięcie częściowo znajduje się w otoczeniu terenów leśnych.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

Przedsięwzięcie znajduje się poza strefami ochronnymi ujęć wód oraz poza obszarami ochronnymi zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym ryzyka związanego ze zmianą klimatu:

Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr 123/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11351). Najbliższy obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 oddalony jest o około 5,7 km w kierunku południowo-wschodnim od lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Wkry KPnC-6) zlokalizowany jest w odległości około 0,16 km w kierunku zachodnim od terenu inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie rzeki Nasielna.

Koryto rzeki w obrębie mostu nie jest uregulowane i nie jest umocnione, woda pod mostem przepływa całą szerokością koryta pomiędzy ścianami przyczółków. W ramach planowanej inwestycji planuje się wycięcie 1 szt. drzewa grab, o obwodzie na wysokości 1,30 m nad ziemią 65 cm, kolidującego bezpośrednio ze ścianą boczną mostu. Jak wskazano w KIP na terenie planowanej inwestycji i w zasięgu jej oddziaływania nie występują na stałe dzikie ssaki, mogą one jednak migrować przez teren przedsięwzięcia. Na omawianym obszarze mogą okresowo pojawiać się zwierzęta takie jak płazy: żaby i ropuchy, a także ptaki jak: bociany, wrony, gawrony, szpaki, wróble i inne. W rzece Nasielna występują ryby. Można tu spotkać, zwłaszcza w dolnym biegu rzeki przy ujściu do Wkry, klenie, brzany, leszcze, płocie, ukleje, a także drapieżniki jak szczupaki czy sandacze. Rzeka Nasielna pełni funkcję lokalnego korytarza ekologicznego. Jako dopływ Wkry (rzeki o znaczeniu regionalnym i krajowym), jej dolina stanowi naturalne połączenie przyrodnicze, umożliwiające migrację zwierząt oraz przepływ genów w krajobrazie rolniczym.

Planowane przedsięwzięcie zalicza się do inwestycji celu publicznego, zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (Dz. U. z 2026 r. poz. 399, z późn. zm.), który wskazuje, że celem publicznym jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji.

Zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2026 r. poz. 13, z późn. zm., zwanej dalej „uoop"), zakazy obowiązujące na terenie obszaru chronionego krajobrazu nie dotyczą realizacji inwestycji celu publicznego.

Z uwagi na powyższe oraz zakres i lokalizację przedsięwzięcia uznano, że nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko ze względu na uwarunkowania przyrodnicze nie jest konieczne. Realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będą znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony i integralność obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie naruszać zakazów obowiązujących na terenie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ponadto, realizacja inwestycji nie przyczyni się w sposób istotny do zwiększenia wrażliwości elementów środowiska na zmiany klimatu oraz zmniejszenia różnorodności biologicznej terenu oraz nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska lęgowe.

Jednocześnie, uwzględniając lokalizację i charakterystykę inwestycji tutejszy organ wskazał na konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków mających na celu zapewnienie realizacji przedsięwzięcia z poszanowaniem prawa oraz z uwzględnieniem wartości przyrodniczych obszaru inwestycji i jej oddziaływania.

Na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia podczas realizacji inwestycji możliwe jest stwierdzenie występowania gatunków objętych ochroną. Zgodnie z ustawa o ochronie przyrody oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony

gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2022 r. poz. 2380), w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych ochroną, obowiązuje szereg zakazów. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie lub Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska mogą wydać decyzję zezwalającą na czynności podlegające zakazom, w trybie i na zasadach określonych w ww. ustawie.
Podkreślenia wymaga fakt, iż zezwolenie na czynności podlegające zakazom w stosunku do zwierząt gatunków objętych ochroną może być wydane w przypadku braku rozwiązań alternatywnych, jeżeli czynności te nie są szkodliwe dla zachowania we właściwym stanie ochrony dziko występujących populacji chronionych gatunków zwierząt, oraz w przypadku zaistnienia jednej z przesłanek wskazanych w art. 56 ust. 4 pkt 1-7 ustawy o ochronie przyrody.
W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że przywołane wyżej przepisy są szczególnie rygorystyczne wobec gatunków objętych ochroną ścisłą, gatunków ptaków oraz gatunków wymienionych w załączniku IV dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. Tu zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-6 ustawy o ochronie przyrody. Co istotne, przesłanka indywidualna wskazana w art. 56 ust. 4 pkt 6 ustawy o ochronie przyrody, w odniesieniu do gatunków ptaków dotyczy jedynie wydania zezwolenia na niszczenie siedlisk lub ostoi, będących ich obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania. W przypadku wydania zezwolenia na czynności niszczenia, usuwania gniazd bądź schronień ptaków objętych ochroną gatunkową, zastosowanie mają jedynie przesłanki indywidualne określone w art. 56 ust. 4 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody.

Wnikliwa analiza możliwości realizacji planowanych działań w kontekście przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i możliwości uzyskania derogacji leży w gestii Inwestora. Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 131 pkt 14 ustawy o ochronie przyrody, kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom narusza zakazy w stosunku do roślin, zwierząt lub grzybów objętych ochroną gatunkową podlega karze aresztu lub grzywny.
Dla ograniczenia śmiertelności zwierząt mogących występować na terenie inwestycji, nakazano umożliwić zwierzętom ucieczkę z terenu robót, a w razie konieczności ich przeniesienie w dogodne siedliska.
Dla ograniczenia śmiertelności płazów wskazano konieczność zastosowania odpowiednich zabezpieczeń terenu.
Zabezpieczenie zgodnie ze sztuką ogrodniczą drzew i krzewów występujących w obrębie terenu inwestycji zapewni zachowanie drzewostanu w dobrym stanie i ograniczy późniejsze straty w roślinności.
W celu zapobieżenia utraty wartości użytkowych wierzchniej warstwy gleby określono warunek postępowania z ziemią urodzajną, co przyspieszy powrót środowiska przyrodniczego do stanu równowagi.
Odpowiednia organizacja zaplecza budowy pozwoli zabezpieczyć drzewa oraz powierzchnię ziemi, będącą siedliskiem życia wielu organizmów, przed zanieczyszczeniem płynami eksploatacyjnymi, w tym substancjami ropopochodnymi.
Wycinka drzew i krzewów poza okresem lęgowym lub w tym okresie pod nadzorem ornitologicznym pozwoli uniknąć niepokojenia gniazdujących ptaków, a także ograniczy ich śmiertelność.

W celu ochrony i ograniczenia przywabiania owadów oraz płoszenia innych zwierząt podczas realizacji i eksploatacji inwestycji wprowadzono warunek stosowania odpowiednio dobranego oświetlenia zewnętrznego.
Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia wód rzeki Nasielna, a tym samym negatywnego wpływu na zwierzęta i rośliny występujące w korycie rzeki wskazano na konieczność wykonania odpowiednich zabezpieczeń podczas realizacji prac rozbiórkowych, a następnie budowlanych.
Prowadzenie prac w odpowiednim terminie oraz ograniczenie ingerencji w strukturę koryta ma na celu ograniczenie negatywnego wpływu planowanych prac na zachowanie bioróżnorodności występującej na przedmiotowym odcinku rzeki na poziomie niepogorszonym w stosunku do obecnego.
Powstanie półek ziemnych umożliwi migrację drobnych zwierząt lądowych pod mostem bez konieczności przechodzenia górą po powierzchni jezdni co ograniczy ryzyko ich kolizji z pojazdami.
Odwodnienie drogi należy zaprojektować, z uwzględnieniem powierzchniowego spływu z przyległych terenów. Odstąpienie od przepisów techniczno-budowlanych dla dróg publicznych przysługuje tylko w wyjątkowych przypadkach zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 2026 poz. 524, z późn. zm.) tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów technicznobudowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518).
Zapewnienie ciągłości przepływu jest również istotne dla utrzymania równowagi ekologicznej cieku, w tym warunków bytowania organizmów wodnych oraz transportu rumowiska, co wpływa na stabilność całego ekosystemu wodnego.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia:

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej otoczeniu nie występują obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami mającymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

Gęstość zaludnienia na terenie wiejskim gminy Nasielsk wynosi ok. 61,1 os./km^2 (wg GUS 2025r.).

i) obszary przylegające do jezior:

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

k) wody i obowiązujące dla nich cele środowiskowe:

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest w dorzeczu Wisły w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych o kodzie RW200010268969 (Nasielna).
Ww. JCWP jest to naturalna część wód, dla której brak danych nt. stanu ogólnego wód, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone. Dla przedmiotowej JCWP nie wyznaczono odstępstw z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej.
Nie przewiduje się bezpośredniego wpływu przedsięwzięcia na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych. Uznać należy, iż rozwiązania techniczne przedstawione w KIP oraz warunki

wskazane przez tut. organ pozwolą zabezpieczyć środowisko wodne przed emisją substancji ropopochodnych do wód podziemnych.
Teren realizacji przedsięwzięcia zlokalizowany jest w granicy jednolitej części wód podziemnych o europejskim kodzie PLGW200049, której stan chemiczny określono jako dobry, ilościowy określono jako dobry, a osiągnięcie celów środowiskowych uznano za niezagrożone.
Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

3) rodzaj, cechy i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do kryteriów wymienionych w pkt 1 i 2 oraz w art. 62 ust. 1 pkt 1, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

Uciążliwość na etapie realizacji inwestycji ograniczone będą do bezpośredniego sąsiedztwa terenu objętego pracami budowlanymi (będzie to oddziaływanie krótkotrwałe, chwilowe, które ustąpi po zakończeniu robót). Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego eksploatacji.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) charakteru, wielkości, intensywności i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczęcia oddziaływania:

Z informacji zawartych w kip nie wynika możliwość występowania oddziaływań o znacznej wielkości, intensywności lub złożoności. Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

Informacje zawarte w dokumentacji potwierdzają pewność wystąpienia oddziaływań na etapie realizacji przedsięwzięcia. Bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego otoczenia inwestycji.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

Oddziaływania powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będą krótkotrwałe i odwracalne, z wyjątkiem tych związanych z przekształceniem profilu i właściwości fizykochemicznych gleb. Nie będą one powodowały przekroczenia obowiązujących standardów środowiska. Eksploatacja przedsięwzięcia nie spowoduje uciążliwości, które mogłyby negatywnie wpływać na jakość środowiska.

f) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć realizowanych i zrealizowanych, dla których została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia –

w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem:

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, iż brak jest inwestycji, których oddziaływania mogłyby się kumulować z planowanym przedsięwzięciem.

g) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Zaplanowana przez Inwestora organizacja i technologia robót budowlanych oraz jakość przewidzianych do wykorzystania materiałów maksymalnie ograniczają prognozowane oddziaływania na środowisko.

Na podstawie złożonych przez inwestora dokumentów, w tym mapy ewidencyjnej poświadczonej przez właściwy organ, ustalono strony przedmiotowego postępowania. Stwierdzono, że liczba stron postępowania wynosi powyżej 10 osób, wobec czego strony postępowania o podejmowanych czynnościach organu były zawiadamiane przez obwieszczenia, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś.

Burmistrz Nasielska prowadząc postępowanie zapewnił stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwił im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów materiałów oraz zgłoszonych żądań. Informacje o dokumentach wydanych w sprawie zamieszczane były w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Po przeprowadzeniu wnikliwej analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów względem uwarunkowań wymienionych w art. 63 ust. 1 ustawy ooś, biorąc pod uwagę opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Dworze Mazowieckim a także biorąc pod uwagę rodzaj, charakter i lokalizację planowanego przedsięwzięcia, Burmistrz Nasielska stwierdził, że planowana inwestycja nie powoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Z uwagi na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stronie służy prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem Burmistrza Nasielska do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

W przypadku zrzeczenia się prawa do wniesienia odwołania od decyzji I instancyjnej, strona nie może złożyć w tej sprawie również skargi do sądu administracyjnego.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Bartosz Tomczyk
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Rozwoju Terenów Wiejskich

Załączniki:

- Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy ooś

Otrzymują:

1. ełnomocnik inwestora,
2. strony postępowania poprzez obwieszczenia
3. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
   ul. H. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
   Zarząd Zlewni w Ciechanowie
   ul. Powstańców Warszawskich 11, 06-400 Ciechanów
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
   ul. Chemików 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

BURMISTRZ NASIELSKA
woj. mazowieckie

Nasielsk, dnia 19 listopada 2026r.

ŚROW.6220.38.2026.IB.30

Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2026r. poz. 670, 875, 1097, 1157)

Przedsięwzięcie polega na budowie nowego mostu nad rzeką Nasielna, w miejsce dotychczasowego, przewidzianego do rozbiórki ze względu na bardzo zły stan techniczny.
Most usytuowany jest w ciągu drogi wewnętrznej nr G999046W (ul. Sportowa) klasy L.
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na działkach o nr ewid. 67, 75, 146 obręb Cieksyn.
Powierzchnia terenu przewidziana pod inwestycję wynosi ok. 550 m^2.
W miejsce rozebranego istniejącego mostu projektuje się budowę nowego mostu, o konstrukcji nośnej ramowo-łukowej z blach falistych. Nowy most będzie konstrukcją jednoprzęsłową, opartą na żelbetowych ławach fundamentowych, wykonanych w traconej stalowej ściance szczelnej, włączonej do współpracy z fundamentami.
Parametry geometryczne i techniczne mostu:

- rozpiętość w świetle w miejscach oparcia na fundamentach – 7,02 m,
- wysokość konstrukcji od miejsca oparcia do zwornika - 2,61 m,
- szerokość całkowita mostu – ok. 8,50 m,
- szerokość jezdni na moście - 5,50 m,
- chodnik dla pieszych od strony górnej wody - 1,80 m,
- nośność mostu - kl. II obciążenia użytkowego wg PN-EN 1991,
- nawierzchnia na moście asfaltowa,
- obustronne zabezpieczenie mostu barieroporęczami.

Zewnętrzne krawędzie stalowej konstrukcji mostu usztywnione zostaną żelbetowymi ściankami bocznymi, w których, na ich górnej powierzchni, zamontowane zostaną barieroporęcze.
Górne powierzchnie ław fundamentowych oraz powierzchnie ścian bocznych, stykające się z gruntem, zostaną zaizolowane bitumicznymi roztworami na zimno.
Powierzchnie widokowe ścian bocznych zabezpieczone będą powłokami z farb do betonów.
Konstrukcja stalowa ustroju niosącego mostu zabezpieczona będzie antykorozyjnie powłoką cynkową, doszczelnioną obustronną powłoką polimerową.
Barieroporęcze zabezpieczone będą antykorozyjnie powłoką cynkową.
W nasypie, nad konstrukcją stalową mostu, wykonany zostanie parasol ochronny z geomembrany w podwójnej otulinie geowłókniny separacyjnej, jako zabezpieczenie przed przenikaniem wody przez konstrukcję stalową do przestrzeni podmostowej.
Wody opadowe i roztopowe, spływające z mostu, będą odprowadzone grawitacyjnie, dzięki spadkom poprzecznym i podłużnym na nawierzchni jezdni, do gzymsu ścianki bocznej i do krawężnika przy zabudowie chodnikowej, skąd nastypnie odkrytymi korytkami skarpowymi z elementów betonowych, na teren przyległy do podstawy nasypu.
Skarpy stożków nasypu przy skrzydełkach ścian bocznych umocnione będą kamieniem polnym narzutowym na zaprawie cementowo-piaskowej.

Podwalina umocnienia wykonana będzie z krawężnika betonowego 20 x 30 cm, a zamkniecie umocnienia, od strony skarp wykonanego nasypu, będzie z obrzeży betonowych chodnikowych 30 x 8 cm.

W korycie rzeki zostaną wykonane następujące roboty regulacyjno-umocnieniowe w obrębie mostu z zachowaniem wymogów jak niżej:

a) oczyszczenie, odmulenie i pogłębienie koryta rzeki do projektowanych rzędnych,
b) dno koryta rzeki pod mostem i na długości po 5,00 m w dół i w górę rzeki od obrysu mostu, umocnione zostanie luźnym narzutem kamiennym o zmiennym uziarnieniu, ułożonym na geowłókninie separacyjnej, o grubości warstwy 15 cm,
c) skarpy koryta rzeki na szerokości po 2,20 m, umocnione zostaną geokratą komórkową z HDPE o wysokości 5 cm; komórki geokraty w dolnej części skarpy, pasem szerokości 1,00 m, wypełnione zostaną żwirem, natomiast w górnej części , pasem szerokości 1,20 m, wypełnione zostaną humusem i obsianą trawą.
d) podstawa umocnienia skarp podparta zostanie palisadą z kołków drewnianych o średnicy 10 – 120cm i długości 1,20 m.
e) zakończenie umocnienia skarp i dna koryta rzeki, zamknięte zostanie palisadą z kołków o średnicy 9-11 cm i długości 1,0 m, wbitych w poprzek koryta rzeki.

Projektowany sposób umocnienia koryta rzeki w obrębie mostu nie będzie przeszkodą dla przemieszczania się ryb korytem rzeki.

Tereny sąsiadujące z projektowanym przedsięwzięciem to zabudowa mieszkaniowa Cieksyna.
Inwestycja zlokalizowana będzie w granicach Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, dla którego obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr 123/24 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 listopada 2024 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11351). Najbliższy obszar Natura 2000 Forty Modlińskie PLH140020 oddalony jest o około 5,7 km w kierunku południowo-wschodnim od lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Najbliższy korytarz ekologiczny o znaczeniu ponadlokalnym (Dolina Wkry KPnC-6) zlokalizowany jest w odległości około 0,16 km w kierunku zachodnim od terenu inwestycji. Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie rzeki Nasielna.
Biorąc pod uwagę zakres i lokalizację przedsięwzięcia, a także założenia przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, w opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, realizacja i funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na cele, przedmioty ochrony i integralność ww. obszaru Natura 2000, jak również na spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Ze względu na skalę, charakter i zakres przedmiotowego przedsięwzięcia stwierdzono, że planowane zamierzenie inwestycyjne nie będzie stwarzać zagrożeń dla osiągnięcia celów środowiskowych jednolitych części wód, w tym będzie odbywało się w sposób zapewniający nienaruszalność przepisów prawnych dotyczących ochrony wód, określonych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Bartosz Tombczyk
KIEROWNIK WYDZIAŁU
Środowiska i Rozwoju [illegible] Wiejskich