

KOSZTORYS INWESTORSKI

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233226-9	Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pianowo dł. 689, szer. 3m

ADRES INWESTYCJI: Pianowo, gm. Nasielsk

BRANŻE: Drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Zbigniew Ciskowski

DATA OPRACOWANIA: 2025-04-18

POZIOM CEN: I kw 2025

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

73,5% (R+S)

Zysk [Z]

13,5% (R+S+Kp(R+S))

VAT [V]

23%(R+M+S+U+Kp(R+S)+Z(R+S))

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:

177 531,19 zł

PODATEK VAT:

(23%) 40 832,17 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:

218 363,36 zł

SŁOWNIE:

dwieście osiemnaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy i 36/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

GLÓWNY SPECJALISTA
inż. Zbigniew Ciskowski
Wydział Inwestycji i Zarządzania Budowlanych
Prac Biurowych i Strukturalnych

BURMISTRZ

Data opracowania

mgr Radosław Kasiak
Data zatwierdzenia

2025-04-18

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS: Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pianowo dł. 689m						
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,689	2 755,00	1 898,20
2	KNR 2-31 1402-0501	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm (689mx0,5mx2)	m2	689,000	13,32	9 177,48
3	KNR 2-31 0114-03	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m2	2 067,000	13,18	27 243,06
4	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	2 067,000	2,92	6 035,64
5	KNR 2-31 1004-08	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationową	m2	2 067,000	7,18	14 841,06
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2	2 067,000	57,25	118 335,75
Kosztorys netto						177 531,19
VAT 23%						40 832,17
Kosztorys brutto						218 363,36