Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o.

ul. Puławska 77 lok. U5
02-595 Warszawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa drogi gminnej - ul. Władysława Jagiełły w Nasielski
ADRES INWESTYCJI:	ul. Władysława Jagiełły, 05-190 Nasielsk
NAZWA INWESTORA:	Gmina Nasielsk
ADRES INWESTORA:	ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
BRANŻE:	Drogowa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	398 357,73 zł
PODATEK VAT:	(23%) 91 622,28 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	489 980,01 zł
SŁOWNIE:	czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt i 1/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Paczkowski
Data: 2026.08.06 06:44:38 CEST

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Budowa drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły w Nasielsku dł. 150,00 m
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Budowa drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły w Nasielsku dł. 150,00 m					
1	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym - przebudowa dróg	km	0,150	6 397,35	**959,60**
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					**959,60**
2	**ROBOTY ZIEMNE**				
2 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - nadmiar na odkład	m3	566,830	20,66	**11 710,71**
3 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m3	21,780	28,78	**626,83**
4 d.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	21,780	6,88	**149,85**
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					**12 487,39**
3	**KRAWĘŻNIKI**				
5 d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	29,200	821,84	**23 997,73**
6 d.3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.I-II	m	455,570	8,98	**4 091,02**
7 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	455,570	56,99	**25 962,93**
8 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	292,000	37,08	**10 827,36**
Razem dział: KRAWĘŻNIKI					**64 879,04**
4	**PODBUDOWY**				
9 d.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1 589,950	0,75	**1 192,46**
10 d.4	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce Rm=2,5 Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm - jezdnia	m2	900,000	43,93	**39 537,00**
11 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/63 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m2	900,000	46,97	**42 273,00**
12 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/63 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wjazdy	m2	310,000	37,23	**11 541,30**
13 d.4	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	900,000	1,56	**1 404,00**
14 d.4	Skropienie nawierzchni drogowej emulsią kationową w ilości 0,7 - 1,0 kg/m2	m2	900,000	1,89	**1 701,00**
Razem dział: PODBUDOWY					**97 648,76**
5	**NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, WJAZDOW**				
15 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej	m2	365,230	111,37	**40 675,67**
16 d.5	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej 0 grubości 8 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2	310,000	118,84	**36 840,40**
Razem dział: NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, WJAZDOW					**77 516,07**
6	**NAWI ERZCHNIA JEZDNI**				
17 d.6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/12,8 jak dla KR-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	900,000	35,13	**31 617,00**
18 d.6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m2	m2	900,000	2,53	**2 277,00**
19 d.6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0112,8 jak dla KNR-2 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	900,000	38,78	**34 902,00**
Razem dział: NAWI ERZCHNIA JEZDNI					**68 796,00**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 13264

Budowa drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły w Nasielsku dł. 150,00 m
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7	**OZNAKOWANIE**				
20 d.7	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	2,000	189,46	**378,92**
21 d.7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	2,000	195,99	**391,98**
Razem dział: OZNAKOWANIE					**770,90**
8	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
22 d.8	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	47,130	30,47	**1 436,05**
23 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	6,000	621,27	**3 727,62**
24 d.8	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	6,000	805,71	**4 834,26**
25 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	16,000	301,18	**4 818,88**
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					**14 816,81**
9	**BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**				
26 d.9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	152,400	40,80	**6 217,92**
27 d.9	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m3	17,520	209,42	**3 669,04**
28 d.9	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm	m	146,000	156,54	**22 854,84**
29 d.9	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m	15,000	92,39	**1 385,85**
30 d.9	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt.	12,000	76,98	**923,76**
31 d.9	Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 2 teleskopem, aparatem do włazów,betonowym pierścieniem odciążającym, włazem D-400	szt.	3,000	3 461,81	**10 385,43**
32 d.9	Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 2 osadnikiem, wpustem ulicznym D-400	szt.	4,000	3 461,81	**13 847,24**
33 d.9	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m3	134,880	8,89	**1 199,08**
Razem dział: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ					**60 483,16**
Kosztorys netto					398 357,73
VAT 23%					91 622,28
Kosztorys brutto					489 980,01

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	**959,60**	0,20%
2	ROBOTY ZIEMNE	**12 487,39**	2,55%
3	KRAWĘŻNIKI	**64 879,04**	13,24%
4	PODBUDOWY	**97 648,76**	19,93%
5	NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, WJAZDOW	**77 516,07**	15,82%
6	NAWI ERZCHNIA JEZDNI	**68 796,00**	14,04%
7	OZNAKOWANIE	**770,90**	0,16%
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	**14 816,81**	3,02%
9	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	**60 483,16**	12,34%
	Kosztorys netto	**398 357,73**	81,30%
	VAT 23%	**91 622,28**	18,70%
	Kosztorys brutto	**489 980,01**	100,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		**489 980,01**	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		**398 357,73**	
Podatek VAT		**91 622,28**	

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 13264

Budowa drogi gminnej ul. Władysława Jagiełły w Nasielsku dł. 150,00 m

Słownie: ***czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt i 1/100 zł***

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 13264