Infrastruktura BUD-59 Sp. z o.o.

ul. Puławska 77 lok. U5
02-595 Warszawa

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1	Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45231100-6	Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

NAZWA INWESTYCJI:	Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowa, Nowe Pieścirogi
ADRES INWESTYCJI:	ul. Turkusowa, Nowe Pieścirogi, gmina Nasielsk
NAZWA INWESTORA:	Gmina Nasielsk
ADRES INWESTORA:	ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk
BRANŻE:	Drogowa

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	650 303,59 zł
PODATEK VAT:	(23%) 149 569,83 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	799 873,42 zł

SŁOWNIE: siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy i 42/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Krzysztof Paczkowski
Data: 2026.08.06 06:44:45 CEST

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS: Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowa, Nowe Pieścirogi dł. 425 m					
1	**ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE**				
1 d.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -trasa drogi w terenie równinnym - przebudowa dróg	km	0,425	9 346,80	**3 972,39**
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					**3 972,39**
2	**ROBOTY ZIEMNE**				
2 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 2 km - nadmiar na odkład	m3	1 062,560	20,66	**21 952,49**
3 d.2	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km	m3	39,330	28,78	**1 131,92**
4 d.2	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II	m3	39,330	6,88	**270,59**
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE					**23 355,00**
3	**KRAWĘŻNIKI**				
5 d.3	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3	53,310	816,48	**43 526,55**
6 d.3	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x30 cm w gruncie kat.I-II	m	888,640	8,98	**7 979,99**
7 d.3	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m	888,640	56,45	**50 163,73**
8 d.3	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	327,500	36,73	**12 029,08**
Razem dział: KRAWĘŻNIKI					**113 699,35**
4	**PODBUDOWY**				
9 d.4	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	2 944,000	0,75	**2 208,00**
10 d.4	Wzmocnienie podłoża gruntem stabilizowanym cementem w betoniarce Rm=2,5 Mpa - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm -jezdnia	m2	2 334,000	43,45	**101 412,30**
11 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/63 warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - jezdnia	m2	2 334,000	22,18	**51 768,12**
12 d.4	Podbudowa z kruszywa łamanego - mieszanka optymalna 0/63 warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm - wjazdy	m2	118,000	36,72	**4 332,96**
13 d.4	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	2 334,000	1,56	**3 641,04**
14 d.4	Skropienie nawierzchni drogowej emulsią kationową w ilości 0,7 - 1,0 kg/m2	m2	2 334,000	1,89	**4 411,26**
Razem dział: PODBUDOWY					**167 773,68**
5	**NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, WJAZDOW**				
15 d.5	Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm, na podsypce piaskowej	m2	524,500	114,97	**60 301,77**
16 d.5	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej o grubości 8 na podsypce cementowo-piaskowej o grubości 5 cm	m2	118,000	125,59	**14 819,62**
Razem dział: NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, WJAZDOW					**75 121,39**
6	**NAWIERZCHNIA JEZDNI**				
17 d.6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0/ 12,8 jak dla KR-2 - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 334,000	34,64	**80 849,76**
18 d.6	Skropienie nawierzchni drogowej emulsja kationową w ilości 0,1 - 0,3 kg/m2	m2	2 334,000	2,20	**5 134,80**
19 d.6	Nawierzchnia z betonu asfaltowego 0112,8 jak dla KNR-2- warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2	2 334,000	38,25	**89 275,50**
Razem dział: NAWIERZCHNIA JEZDNI					**175 260,06**

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 13264

Budowa drogi gminnej - ul. Turkusowa, Nowe Pieścirogi dł. 425 m
Kosztorys ofertowy

Lp.	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
7	**OZNAKOWANIE**				
20 d.7	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	6,000	187,14	**1 122,84**
21 d.7	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2	szt.	6,000	193,63	**1 161,78**
Razem dział: OZNAKOWANIE					**2 284,62**
8	**ROBOTY WYKOŃCZENIOWE**				
22 d.8	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 10 cm	m2	210,000	30,33	**6 369,30**
23 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych	szt.	16,000	620,05	**9 920,80**
24 d.8	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt.	4,000	804,14	**3 216,56**
25 d.8	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	25,000	300,65	**7 516,25**
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					**27 022,91**
9	**BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ**				
26 d.9	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m3	161,400	40,80	**6 585,12**
27 d.9	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grubości 20 cm	m3	14,400	207,84	**2 992,90**
28 d.9	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm	m	72,000	210,48	**15 154,56**
29 d.9	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mrn	m	26,000	91,25	**2 372,50**
30 d.9	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt.	12,000	130,79	**1 569,48**
31 d.9	Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 2 teleskopem, aparatem do włazów,betonowym pierścieniem odciążającym, włazem D-400	szt.	2,000	3 183,28	**6 366,56**
32 d.9	Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 2 osadnikiem, wpustem ulicznym D-400	szt.	8,000	3 183,28	**25 466,24**
33 d.9	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijakami (grubość warstwy w stanie luźnym 35 cm) - kat. gruntu I-II	m3	147,000	8,89	**1 306,83**
Razem dział: BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ					**61 814,19**
Kosztorys netto					650 303,59
VAT 23%					149 569,83
Kosztorys brutto					799 873,42

Tabela wartości elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Wartość	Udział %
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	**3 972,39**	0,50%
2	ROBOTY ZIEMNE	**23 355,00**	2,92%
3	KRAWĘŻNIKI	**113 699,35**	14,21%
4	PODBUDOWY	**167 773,68**	20,98%
5	NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, WJAZDOW	**75 121,39**	9,39%
6	NAWIERZCHNIA JEZDNI	**175 260,06**	21,91%
7	OZNAKOWANIE	**2 284,62**	0,29%
8	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	**27 022,91**	3,38%
9	BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ	**61 814,19**	7,73%
	Kosztorys netto	**650 303,59**	81,30%
	VAT 23%	**149 569,83**	18,70%
	Kosztorys brutto	**799 873,42**	100,00%
Ogółem wartość kosztorysowa robót		**799 873,42**	
W tym			
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT		**650 303,59**	
Podatek VAT		**149 569,83**	

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 13264

Słownie: ***siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy i 42/100 zł***

Norma EXPERT Wersja: 5.17.200.15 Nr seryjny: 13264